

## **WYTYCZNE TECHNICZNE MONTAŻU PODLICZNIKA (WODOMIERZA) MIERZĄCEGO ILOŚĆ BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ WODY (PODLEWANIE OGRÓDKA)**

W celu skorzystania z możliwości pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków o ilość bezpowrotnie zużytej wody należy spełnić następujące warunki:

1. Należy posiadać umowę na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku. W przypadku jej braku plombowanie podlicznika oraz jego odczyty nie będą możliwe.
2. Wszystkie prace instalacyjne, zakup wodomierza, jego plombowanie, ewentualna naprawa i ponowna legalizacja (co 5 lat) wykonywane są przez właściciela nieruchomości - własnym staraniem i na własny koszt.
3. Podlicznik należy zamontować zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz zgodnie z następującymi wytycznymi:
  - a. podlicznik należy zamontować na wewnętrznej instalacji wodociągowej (za wodomierzem głównym),
  - b. przed podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający,
  - c. za podlicznikiem nie może być poboru wody z odpływem do kanalizacji sanitarnej,
  - d. należy zamontować podlicznik (wodomierz do wody zimnej) o średnicy DN15mm i przepływie nominalnym  $Q_n=1,5\text{m}^3/\text{h}$ , o klasie pomiarowej B lub C,
  - e. w przypadku instalacji tryskaczowej do podlewania zieleni, średnicę podlicznika należy dobrać obliczeniowo, uwzględniając wymagania techniczne tej instalacji (obliczenia należy załączyć do zlecenia plombowania),
  - f. podlicznik musi posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz nienaruszone plomby,
  - g. podlicznik musi być zamontowany w miejscu umożliwiającym bezpieczny odczyt jego wskazań, a temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż **+4°C**.
4. W przypadku utraty ważności legalizacji lub uszkodzenia plomby, odczyty podlicznika nie będą brane pod uwagę przy wystawieniu faktury za zużytą wodę i odprowadzone ścieki do kanalizacji sanitarnej.
5. Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z w/w wytycznymi, służby techniczne Operatora (**po otrzymaniu zlecenia**) w umówionym terminie sprawdzą poprawność montażu podlicznika oraz dokonają jego zaplombowania.
6. Usługa plombowania podlicznika wykonywana jest **odpłatnie** - zgodnie z cennikiem Operatora.

***Niniejsze wytyczne należy złożyć do Operatora - SNG S.A.***

***(ul. Polna 66-68, 81-740 Sopot, parter) wraz ze:***

- 1. zleceniem na plombowanie zamontowanego podlicznika***
- 2. szkicem lokalizacyjnym wodomierza głównego i podlicznika.***